



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Малыш»
Т.Е.Мартынова
1 апреля 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Плавского муниципального округа
Тульской области «Детский сад «Малыш»
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Плавский муниципальный округ	Дошкольное образование	Тульская область, Плавский район, п.Советский, ул. Почтовая, д.19	Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования	Апрель 2026	Апрель 2026
2				Ревизия трубопроводов систем отопления	Май 2026	Май 2026
3				Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания): проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания;	Апрель 2026	Май 2026

4				Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Май 2026	Май 2026
5				Проведение технического обслуживания приборов учета теплопотребления.	Май 2026	Июнь 2026
6				Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой воды (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2026	Июнь 2026
7				Проведение государственной поверки контрольно - измерительных приборов (термометров, манометров) аккредитованными организациями	15.07.2026	15.08.2026
8				Разработка инструкций для персонала по снятию показаний приборов учета тепловой энергии	15.07.2026	15.08.2026
9				Согласование с теплоснабжающей организацией даты проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления	Май 2026	Май 2026
10				Проведение промывки теплопотребляющих установок (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2026	Июнь 2026
11				Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2026	Июнь 2026
12				Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры	постоянно	постоянно

13				Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок	15.04.2026	31.07.2026
14				Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда	Апрель 2026	Май 2026
15				Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду	01.08.2026	15.08.2026
16				Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям МСУ	01.08.2026	15.08.2026
17				Акт проверки контрольно - измерительных приборов в тепловом пункте.	01.08.2026	15.08.2026
18				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Июнь 2026	Июль 2026
19				Актуализация заключенных договоров теплоснабжения.	Июнь 2026	Июль 2026
20				Подготовка актов сверки расчетов за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией	Июнь 2026	Июль 2026
21				Подготовка актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии.	Июнь 2026	Июль 2026
22				Акт осмотра электропроводки и контрольно-отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.)	Июнь 2026	Июль 2026
23				Ревизия (при необходимости), ремонт электродвигателей.	Июнь 2026	Июль 2026
24				Подготовка актов проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных	Июнь 2026	Июль 2026

				приборов		
25				Составление акта промывки теплопотребляющих установок, акта испытаний на плотность и прочность внутренних систем теплопотребления	01.08.2026	15.08.2026
26				Акт проверки (осмотра) запорной арматуры	01.08.2026	15.08.2026
27				Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок	01.08.2026	15.08.2026
28				Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок	01.08.2026	15.08.2026
29				Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов.	Август 2026	Сентябрь 2026
30				Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации.	Июль 2026	Август 2026
31				Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.	Июль 2026	Август 2026

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».